



Verejný obstarávateľ: Obec Senohrad, Senohrad 151, 962 43 Senohrad, IČO: 00320234
Predmet zákazky: Rekonštrukcia budovy materskej školy v obci Senohrad

Zmluva o dielo - Dodatok č. 1

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon")
(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

obchodné meno:	Obec Senohrad
sídlo:	Senohrad 151, 962 43 Senohrad
právne zastúpený:	Mgr. Erika Turanová - starostka obce
IČO:	00320234
DIČ:	2021152606
IČ DPH:	- - -
číslo účtu (IBAN):	SK71 0200 0000 0000 0162 0412
kontakt:	tel.: 0911/ 100 852, e-mail: starostka@senohrad.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

obchodné meno:	Stavebný sociálny podnik s. r. o.
sídlo:	Banská Belá 501, 966 15 Banská Belá
IČO:	53495373
DIČ:	2121382175
IČ DPH:	SK 2121382175
číslo účtu:	SK34 0900 0000 0051 7809 7623
právne zastúpený:	Mgr. Lukáš Mlynárik, MBA - konateľ
kontakt:	0915/ 447 187

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.:40276/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

- 1) Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 072025, ktorou sa realizuje stavba: „Rekonštrukcia budovy materskej školy v obci Senohrad“, je textové upresnenie niektorých položiek vo výkaz-výmere.



Verejný obstarávateľ: Obec Senohrad, Senohrad 151, 962 43 Senohrad, IČO: 00320234
Predmet zákazky: Rekonštrukcia budovy materskej školy v obci Senohrad

- 2) Z uvedených dôvodov sa zmluvné strany dohodli, že pozmenia obsah vyššie uvedenej zmluvy o dielo v znení uvedenom v tomto dodatku, podľa §18, ods. 1, písm. e) ZVO.
- 3) Týmto Dodatkom č. 1 sa tiež odstraňujú zrejmé chyby v písaní.
- 4) V zmysle uvedeného sa menia týmto Dodatkom č. 1 nasledovné ustanovenia Zmluvy o dielo:
 - a) Príloha č. 1: Výkaz výmer
, v ktorej sa menia nasledovné položky:
K položkám 10, 15, 24 v časti výmena zdroja tepla dodatok k ZoD – názov položky bez slova alt.
K položke č. 11 v časti rekuperačné jednotky dodatok k ZoD – názov položky bez napr.
K položkám v časti Fotovoltaické zariadenie položka 4, 5, 19, 27 - zmena názvov položiek zo ZoD na nové položky uvedené v rozpočte od projektanta a v TS)
K položkám č. 20 a 23 v časti Výmena otvorových konštrukcií – položky sa nebudú realizovať, na základe upraveného výpisu okien,
K položke č. 6 v časti Dodatočné zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia – zmena názvu položky, na upravenú položku uvedenú projektantom v TS.

Článok III.

Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

- 1) Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto dodatku sa riadia ustanoveniami tohto dodatku. Práva a povinnosti zmluvných strán týmto dodatkom neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 2) Spory vzniknuté z tohto dodatku alebo v súvislosti s ním sa riešia predovšetkým dohodou. Ak dohoda nie je možná, všetky prípadné spory budú zmluvné strany prednostne riešiť mimosúdnu cestou. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnu cestou spor bude riešiť v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky miestne príslušný súd zhotoviteľa.
- 3) Tento dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
- 4) Zmluvné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
- 5) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú.
- 6) Súčasťou tohto dodatku je príloha:
 - a) Príloha č. 1: nový upravený Výkaz výmer

V Senohrade, dňa 14.10.2025

V Banskej Belej, dňa 14.10.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Erika Turanová
starostka obce

Mgr. Lukáš Mlynárik, MBA
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Senohrad

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Senohrad

Zhotoviteľ:
Stavebný solny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

ICO:
IČ DPH:

ICO: 53495373
IČ DPH: SK2121382175

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			184 448,32
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	5,00%	0,00	0,00
	5,00%	184 448,32	9 222,42
Cena s DPH v EUR			193 670,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

14. 10. 2025

Per

Dátum a podpis:

14. 10. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Senohrad

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Senohrad

Projektant:

Zhotoviteľ: Stavebný solny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		184 448,32	193 670,74
01-A	Dodatočné zateplenie obvodového plášťa	37 614,59	39 495,32
01-B	Výmena otvorových konštrukcií	46 794,32	49 134,04
01-C	Dodatočné zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia	24 284,25	25 498,46
02-A	Výmena zdroja tepla	26 073,43	27 377,10
03-A	Rekuperačné jednotky	12 074,99	12 678,74
04-A	Fotovolatické zariadenie 9,12 kWp	30 092,55	31 597,18
04-B	Výmena osvetľovacích telies	7 514,19	7 889,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Senohrad

Objekt:

01-A - Dodatočné zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Senohrad

Zhotoviteľ:

Stavebný solny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53495373

IČ DPH:

SK2121382175

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

37 614,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	37 614,59	5,00%	1 880,73

Cena s DPH

v EUR

39 495,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

14.10.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.10.2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Senohrad

Objekt:

01-A - Dodatočné zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Senohrad

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stavebný solny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 614,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 418,90

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, výplne

18 753,41

1	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	72,000	2,46	177,12
2	K	610991112	Odstránenie zakrývacej fólie z otvorov	m2	72,000	2,46	177,12
3	M	2834105000	Fólia zakrývacia LDPE, 0,007 mm, 4 x 5 m	m2	72,000	0,29	20,88
4	M	247710009000R	Páska samolepiaca PVC na zakrývanie okien	ks	3,000	0,96	2,88
5	K	622451073R	Vyrovnanie podkladu pod KZS - obvodové steny-nanesením lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 50 mm	m2	299,100	5,07	1 516,44
6	K	622451079R	Vyrovnanie podkladu ostení, nadpraží a parapetov, odkvapového debnenia pod KZS, nanesením lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 50 mm	m2	70,000	5,96	417,20
7	K	625250201.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy, omietka silikónová, hr. 2mm, ostení, nadpraží a parapetov, odkvapového debnenia	m2	70,000	35,81	2 506,70
8	K	625250208.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy, omietka silikónová, hr. 2mm, obvodových stien	m2	299,100	46,59	13 935,07

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 485,56

9	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	380,000	3,78	1 436,40
10	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	760,000	1,98	1 504,80
11	K	941944841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	380,000	1,91	725,80
12	K	9449194-17	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž	m2	3,125	6,43	20,09
13	M	6072623600	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 10 mm, 2500x1250 mm	m2	3,125	7,40	23,13
14	K	9449194-18	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - demontáž	m2	3,125	0,99	3,09
15	K	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	190,000	4,26	809,40
16	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	418,000	2,31	965,58
17	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	418,000	0,98	409,64
18	K	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	369,100	1,16	428,16
19	K	953945107	BAUMIT Soklový profil SL 10 (hliníkový)	m	95,000	10,23	971,85
20	M	553610002600	Profil soklový hliníkový SL 10 pre 100 mm fasádne izolačné dosky, dl. 2500 mm, BAUMIT	m	95,000	4,87	462,65
21	K	953995161	BAUMIT Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová)	m	95,000	3,51	333,45
22	M	283410002700	Lišta nasadzovacia na soklový profil dl. 2500 mm, s odkvapovým nosom a integrovanou sklotextilnou mriežkou, BAUMIT	m	95,000	2,12	201,40
23	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	152,000	3,46	525,92
24	M	283410002900	Lišta rohová PVC opatrená mriežkou 100 x 150 mm, dl. 2500 mm, BAUMIT	m	152,000	0,85	129,20
25	K	953995411.S	Rohový profil so skrytou okapničkou	m	40,000	4,37	174,80
26	M	283410012400.S	Profil rohový z PVC s odkvapovým nosom a integrovanou mriežkou	m	40,000	5,73	229,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	953995416.S	Parapetný profil samolepiaci	m	40,000	5,02	200,80
28	M	283410012000	Profil parapetný LX-LPE, samolepiaci, s tesniacou páskou, dl. 2000 mm, JUB	m	40,000	2,01	80,40
29	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	140,000	2,55	357,00
30	M	6932012010	Profil okenný a dverový APU profil 6 mm + tkanina - 2,5 m, č. 45072610 PCI	m	140,000	3,52	492,80
D 99 Presun hmôt HSV							1 179,93
31	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	22,947	51,42	1 179,93
D M Práce a dodávky M							994,69
D 21-M Elektromontáže							348,40
32	K	210096251	Demontáž vonkajšieho osvetlenia na ďalšie použitie	ks	10,000	11,62	116,20
33	K	210096202	Spätná montáž vonkajšieho osvetlenia	ks	10,000	23,22	232,20
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení							646,29
34	K	220 220320391-1	Demontáž informačných tabúl z fasády na ďalšie použitie	ks	3,000	35,84	107,52
35	K	220 220320391	Spätná montáž demontovaných informačných tabúl na zavesené závitové tyče - kotvené do pôvodnej steny chemickou kotvou	ks	3,000	179,59	538,77
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							6 201,00
D VRN06 Zariadenie staveniska							6 201,00
36	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	6 201,00	6 201,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Senohrad

Objekt:

01-B - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Senohrad

Zhotoviteľ:

Stavebný solny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53495373

IČ DPH:

SK2121382175

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

46 794,32

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

5,00%

Výška dane

0,00

46 794,32

5,00%

2 339,72

Cena s DPH

v EUR

49 134,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

14. 10. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

14. 10. 2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Senohrad

Objekt:

01-B - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Senohrad

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stavebný solny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 794,32

D HSV Práce a dodávky HSV 3 927,48

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 042,28

1	K	622421131	Vyspravenie vnútorného ostenia a nadpražia otvorov vnútornou vápennocementovou omietkou, po výmene otvor. konštrukcií	m2	108,000	18,91	2 042,28
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 706,10

2	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného alt. plastového dverného a okenného kridla do suti	ks	65,000	1,77	115,05
3	K	968062244.S	Vybúranie drevených alt. plastových rámov okien a dverí	m2	108,040	9,01	973,44
4	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,352	14,76	93,76
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,352	17,68	112,30
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,352	0,53	3,37
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,352	14,89	94,58
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,352	1,67	10,61
9	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,352	47,70	302,99

D 99 Presun hmôt HSV 179,10

10	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,483	51,42	179,10
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 42 866,84

D 76 Konštrukcie 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 901,86

11	K	764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	36,000	22,62	814,32
12	M	5537300104R	Koncovka parapety biela, pár	ks	21,000	0,80	16,80
13	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	36,000	1,89	68,04
14	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,028	96,43	2,70

D 766 Konštrukcie stolárske 37 667,84

15	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	180,200	17,37	3 130,07
16	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	180,200	2,55	459,51
17	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	180,200	0,96	172,99
18	M	611410000/O1	Okno plastové, dvojkrídlové, šir. x výš. 1500x2100mm, OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámkom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	16,000	648,66	10 378,56
19	M	611410000/O2	Okno plastové, jednokrídlové, šir. x výš. 1500x1500mm, OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rámkom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	4,000	561,45	2 245,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	611410000/O4	Okno plastové, jednokridlové, šír. x výš. 1000x1500mm, OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rárikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	1,000	451,52	451,52
22	M	611410000/O5	Okno plastové, dvojkridlové, šír. x výš. 600x600mm, OS, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rárikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	3,000	263,55	790,65
24	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,400	12,29	90,95
25	M	283290006100.S .1	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	7,400	2,55	18,87
26	M	283290006600.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	7,400	2,55	18,87
27	M	6114122/D1	Plastové dvere vchodové šxv 1300x2400mm, jednokridlové, s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom, izolačné bezpečnostné trojsklo	ks	1,000	1 510,93	1 510,93
28	M	611560000500	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, biela	m	37,690	21,00	791,49
29	K	766641161.R	Montáž dverí plastových, vnútorných, 1 m obvodu dverí	m	13,000	17,44	226,72
30	M	6114122/D2	Plastové dvere vnútorné šxv 1350x2400mm, jednokridlové, s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom, izolačné bezpečnostné dvojsklo	ks	1,000	1 510,93	1 510,93
31	M	6114122/D6	Plastové dvere vnútorné šxv bez zárubne 800x2000mm, jednokridlové, izolačné bezpečnostné dvojsklo	ks	1,000	949,25	949,25
32	K	766701111.S	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové	ks	18,000	82,72	1 488,96
33	M	611810000100.S	Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre dvere jednokridlové	ks	18,000	293,73	5 287,14
34	M	611610004/D5	Dvere vnútorné jednokridlové, šxv 600x1970mm, výplň DTD doska, povrch dyha M50, plné	ks	3,000	406,56	1 219,68
35	M	611610004/D4	Dvere vnútorné jednokridlové, šxv 800x1970 mm, výplň DTD doska, povrch dyha M50, plné	ks	12,000	406,56	4 878,72
36	M	611610004/D3	Dvere vnútorné jednokridlové, šxv 900x1970mm so zárubňou výplň DTD doska, povrch dyha M50, plné	ks	2,000	618,51	1 237,02
37	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	ks	39,600	16,45	651,42
38	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	ks	39,600	1,83	72,47
39	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,566	54,48	85,32
D	78		Dokončovacie práce				0,00
D	784		Maľby				151,20
40	K	784452811.S	Oprava, maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ostenia, nadpražia, parapety, ručne nanášaná, jednofarebná jednonásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	108,000	1,40	151,20
D	787		Zasklievanie				4 145,94
41	K	787100040.R	Montáž presklenej steny, rozmer otvoru do 2500/2500 mm	ks	1,000	275,75	275,75
42	M	611410000/O7	Presklená stena vnútorná, plastová, dvojdielna, kridla pevné, šír. x výš. 2400x2400mm, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rárikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	1,000	2 013,47	2 013,47
43	K	787100020.R	Montáž presklenej steny, rozmer otvoru do 1200/2500 mm	ks	1,000	208,15	208,15
44	M	611410000/O8	Presklená stena vnútorná, plastová, jednodielna, krídlo pevné, šír. x výš. 1200x2400mm, bielej farby, rám min. 6 komorový, izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K, TGI rárikom, Uw = 0,98 W/m2K, bezpečnostná fólia	ks	1,000	1 648,57	1 648,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Senohrad

Objekt:

01-C - Dodatočné zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Senohrad

Zhotoviteľ:

Stavebný solny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53495373

IČ DPH:

SK2121382175

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 284,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižená	24 284,25	5,00%	1 214,21

Cena s DPH

v EUR

25 498,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

14.10.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.10.2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Senohrad

Objekt:

01-C - Dodatočné zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Senohrad

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stavebný solny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 284,25
D HSV			Práce a dodávky HSV				486,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				486,00
1	K	941942011	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	90,000	3,08	277,20
2	K	941942811	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	90,000	2,32	208,80
D PSV			Práce a dodávky PSV				23 798,25
D 71			Izolácie				0,00
D 712			Izolácie striech				1 512,42
3	K	712290030.S	Zhotovenie parozábrany stropov	m2	420,000	1,48	621,60
4	M	283290004400	Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL, šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	441,000	2,02	890,82
D 713			Izolácie tepelné				15 766,80
5	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	420,000	2,08	873,60
6	M	13863	Knauf UNIFIT 032 hrúbka 150mm	m2	840,000	17,73	14 893,20
D 764			Konštrukcie klampiarske				6 519,03
7	K	764352300	Žľaby pododkvpové polkruhovité z poplast. plechu, priemer 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	94,700	49,77	4 713,22
8	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhovitých so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	94,700	1,41	133,53
9	K	764454212	Odpadové rúry z poplast. plechu, priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	41,000	38,58	1 581,78
10	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	41,000	1,41	57,81
11	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,339	96,43	32,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Senohrad

Objekt:

02-A - Výmena zdroja tepla

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Senohrad

Zhotoviteľ:

Stavebný solny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53495373

IČ DPH:

SK2121382175

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			26 073,43
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižená	26 073,43	5,00%	1 303,67
Cena s DPH	v EUR		27 377,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

14.10.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.10.2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Senohrad

Objekt:

02-A - Výmena zdroja tepla

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Senohrad

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stavebný solny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 073,43

D HSV Práce a dodávky HSV 601,12

D 2 Zakladanie 416,20

1	K	273326242.S	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 30/37 (bez výstuže), základy pod PTC	m3	0,832	168,15	139,90
2	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	4,160	4,88	20,30
3	M	2150010825R	Kotviaca skrutka M12	ks	32,000	4,77	152,64
4	M	2150010875R	Podložky, matice M12	ks	64,000	0,16	10,24
5	M	2150011825R	Kotviaca skrutka M8	ks	32,000	2,65	84,80
6	M	2150014875R	Podložky, matice priemer 8	ks	64,000	0,13	8,32

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 184,92

7	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou, po odstávaní pôvodného rozvodného potrubia	m2	6,000	28,38	170,28
8	K	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m2	6,000	2,44	14,64

D PSV Práce a dodávky PSV 24 319,83

D 713 Izolácie tepelné 234,32

9	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	40,000	4,62	184,80
10	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	40,000	1,23	49,20
11	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	45,87	0,32

D 73 Podlahové kúrenie 0,00

D 733 Rozvodné potrubie 988,52

12	K	733151000.S	Potrubie z medených rúrok mäkkých spájaných mäkkou spájkou D 10/1,0 mm - prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky	m	8,000	22,64	181,12
13	K	733151003.S	Potrubie z medených rúrok mäkkých spájaných mäkkou spájkou D 16/1,0 mm - prepojenie vnútornej a vonkajšej jednotky	m	8,000	23,87	190,96
14	K	733151012.S	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	m	6,000	45,53	273,18
15	K	733166176	Plastliníkové potrubie Pipelife RADOPRESS PEX/AL/PEX, v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	6,000	22,86	137,16
16	K	733167400	Montáž plastliníkového T-kusu Radopress lisovaním D 26	ks	12,000	5,35	64,20
17	M	286220008000	T-kus RADOPRESS D 26 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	12,000	11,68	140,16
18	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	69,51	1,74

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 118,42

19	K	731200825.S	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	2,000	59,21	118,42
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 20 781,01

20	K	732111434.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 12okruhových s dĺžkou 775 mm	ks	1,000	68,07	68,07
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	48465000010R	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 80 mm, max. prietok 5 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa, RACEN	m	1,000	372,56	372,56
22	M	551240012000.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	pár	4,000	46,24	184,96
23	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	8,46	8,46
24	M	484630005410	Nádoba expanzná s membránou typ N 25 l, D 308 mm, v 481 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	74,37	74,37
25	K	732460005.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 3-12 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	1 990,31	3 980,62
26	M	Z015226R	Tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 200-S AWB-AC201.B10, 230 V, so zásobníkom TUV Vitocell 100-W typ CVBB 300 litrov	ks	2,000	8 044,61	16 089,22
27	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	94,90	2,75
D 78			Dokončovacie práce				0,00
D 783			Nátery				9,06
28	K	783424741.S	Nátery rozvodného potrubia syntetické do syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm, 2x základný náter na zaizolované potrubie	m	6,000	1,51	9,06
D 784			Maľby				423,60
29	K	784422911.S	Oprava, maľba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	120,000	3,53	423,60
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 764,90
30	K	HZS-0052	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	8,000	15,90	127,20
31	K	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	16,000	15,90	254,40
32	K	HZS01	Demontáž nepotrebného rozvodného potrubia	hod.	15,000	15,90	238,50
33	K	HZS02	Vykurovacia skúška	hod.	72,000	15,90	1 144,80
D M			M				919,28
D 21-M			Elektromontáže				747,72
34	K	733015687	Elektorinštalácia, prepojenie zariadení, regulácie, oživenie regulácie servisným technikom	súb	1,000	200,49	200,49
35	M	733015688	Elektroinštalčný materiál	súb	1,000	274,54	274,54
36	K	733015689	Revízny protokol elektroinštalácie	kpl	1,000	270,30	270,30
37	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprádových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	5,000	0,48	2,39
D 23-M			Montáže potrubia				171,56
38	K	230170001.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	152,76	152,76
39	K	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40	m	40,000	0,47	18,80
D OST			Ostatné				233,20
40	K	1234567	Revízia vykurovania	súb	1,000	174,90	174,90
41	K	PP	Prevádzkový predpis kotolne	kpl	1,000	58,30	58,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Senohrad

Objekt:

03-A - Rekuperačné jednotky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Senohrad

Zhotoviteľ:

Stavebný solny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53495373

IČ DPH:

SK2121382175

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 074,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	12 074,99	5,00%	603,75

Cena s DPH

v EUR

12 678,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

14.10.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.10.2028

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Senohrad

Objekt:

03-A - Rekuperačné jednotky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Senohrad

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stavebný solny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 074,99

D HSV Práce a dodávky HSV 1 296,58

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 296,58

1	K	953997962.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	22,000	3,28	72,16
2	M	429720338200.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 350x350x15 mm	ks	16,000	6,92	110,72
3	M	429720338200.R	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 550x350x15 mm	ks	6,000	13,25	79,50
4	K	971033461.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. a z tvárnic plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	22,000	40,57	892,54
5	K	972054341.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m2, hr. do 300 mm, -0,09000t	ks	6,000	23,61	141,66

D PSV Práce a dodávky PSV 10 778,41

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 10 778,41

6	K	769011030.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100	ks	6,000	10,37	62,22
7	M	429110011000.S	Ventilátor malý, axiálny, SILENT DUAL 100	ks	6,000	251,29	1 507,74
8	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	72,000	5,15	370,80
9	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	72,000	3,66	263,52
10	K	769051510.S	Montáž malej lokálnej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla do steny hr. 600 mm, max. prietok vzduchu do 60 m3/h	ks	16,000	56,68	906,88
11	M	203133R	Lokálna rekuperácia VORT HRW 20 MONO HCS DN 160mm	ks	16,000	478,64	7 658,24
12	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	5,000	1,80	9,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Senohrad

Objekt:

04-A - Fotovoltaické zariadenie 9,12 kWp

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Senohrad

Zhotoviteľ:

Stavebný solny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53495373

IČ DPH:

SK2121382175

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 092,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	30 092,55	5,00%	1 504,63

Cena s DPH

v EUR

31 597,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

14.10.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.10.2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Senohrad

Objekt:

04-A - Fotovoltaické zariadenie 9,12 kWp

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Senohrad

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stavebný solný podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							30 092,55
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				151,45
	D	71	Izolácie				0,00
	D	712	Povlakové krytiny				115,89
1	K	712363122	Vytvorenie prestupov na streche povl. krytiny pre káblové vedenie, 6 kus solárnych káblov	ks	1,000	115,89	115,89
	D	713	Izolácie tepelné				35,56
2	K	713531005	Tesnenie prestupov káblov, plocha otvoru 0,005-0,01 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnou penou EI60-120	ks	1,000	35,56	35,56
	D	M	Práce a dodávky M				29 941,10
	D	21-M	Elektromontáže				29 941,10
3	K	210501002.S	Prípravné práce pre zahájením montáže nad 8 panelov	súb.	24,000	8,95	214,80
4	K	210501100.R	Montáž fotovoltaiického zariadenia Viessmann VITOVOLT 300 typ M405 AK	súb.	1,000	235,91	235,91
5	M	346510000100.R	Fotovoltaiický panel Viessmann VITOVOLT 300 typ M 405 AK	ks	24,000	766,97	18 407,28
6	M	EMT000000336-1	Elektromer 3 fázový	ks	1,000	37,95	37,95
7	M	2625106	Valcová poistka 10 x38 -CH 10 PV 12A 1000V	ks	2,000	5,25	10,50
8	M	2550203	Poistkový odpínač pre 10x38 - PCF 10 DC, 2 pólový	ks	1,000	11,00	11,00
9	M	2637115	Valcová poistka 14 x51 - CH 14x51 gPV 36A 1000V	ks	2,000	10,94	21,88
10	M	2560203	Poistkový odpínač pre 14x51 - EFH 14 DC, 2 pólový	ks	1,000	24,22	24,22
11	M	2445203	Zvodič prepätia pre D - ETITEC B-PV 1000/12,5 (10/350)		1,000	185,56	185,56
12	M	2440151	Zvodič prepätia pre AC - ETITEC B 275/12,5 F 4+0	ks	1,000	181,71	181,71
13	M	2101316	Istič 3 fázový-podľa meniča - ETIMAT COLOUR C 3p 16A 10kA	ks	1,000	15,64	15,64
14	M	921 21013-17	Istič ETIMAT COLOUR 16C/3	ks	1,000	14,18	14,18
15	M	3410360640-2	3 fázový stykač typu ETICON R40-40, 400V, 230V	ks	1,000	62,86	62,86
16	M	7726134	Solár.kábel FLEX-SOL 6mm2 červený L=100m	ks	3,000	75,89	227,67
17	M	859556892769R	Rúrka PVC Kopos LPE-1 H100, biela, (bal.100m)	ks	3,000	99,75	299,25
18	M	210010032R	Podperná konštrukcia FV panelov - Nosný profil Schletter ALU GRID	m	136,000	12,64	1 719,04
19	M	210010034R	Menič typu Fronius SYMO GEN24 10.0 Plus	ks	1,000	2 090,85	2 090,85
20	M	210010054R	Ochranné pospojovanie s vodičom H 07 V-K 16mm2 vrátane napojenia na uzem. sústavu	m	32,000	4,08	130,56
21	M	111760-3	Monitorovacie relé: VMD 423H-D-3	ks	1,000	520,25	520,25
22	M	3850008350-1	Časové relé	ks	1,000	39,45	39,45
23	M	1101063	Rozvodnica, 24 modulov, IP 65 ECH-24PT	ks	1,000	29,25	29,25
24	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY-J 5C x 6 mm2	m	80,000	1,07	85,60
25	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5C x 6 mm2	m	80,000	4,61	368,80
26	M	345710008450	Rúrka ohybná SUPER MONOFLEX so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, KOPOS	m	80,000	3,14	251,20
27	M	346510000102.R	Battery-box HV s počtom modulov 9 a s výkonom 11,52 kW + batériová jednotka BCU + základňa	ks	1,000	4 755,69	4 755,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Senohrad

Objekt:

04-B - Výmena osvetľovacích telies

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Senohrad

Zhotoviteľ:

Stavebný solny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

53495373

IČ DPH:

SK2121382175

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 514,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	7 514,19	5,00%	375,71

Cena s DPH

v EUR

7 889,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

14.10.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.10.2025

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Materskej školy v obci Senohrad

Objekt:

04-B - Výmena osvetľovacích telies

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Senohrad

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stavebný solny podnik, s.r.o.-r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 514,19

D		D1	Elektroinštalácia					5 927,22
1	K	MONTÁŽ	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 16 - 36 mm	m	50,000	2,07		103,50
2	M	MATERIÁL	Chránička HFXP-Turbo 20	m	50,000	1,27		63,50
3	K	MONTÁŽ.1	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	16,000	2,16		34,56
4	M	MATERIÁL.1	Krabica KU 68-1901	ks	16,000	0,47		7,52
5	K	MONTÁŽ.2	Vysek. kápiet pre špaliky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm / KP, KR /	ks	16,000	2,23		35,68
6	K	MONTÁŽ.3	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	35,000	0,87		30,45
7	K	MONTÁŽ.4	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením	m	15,000	1,70		25,50
8	K	MONTÁŽ.6	Svorkovnica pre doplnkové pospájanie v krabici, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky	ks	1,000	8,34		8,34
9	M	MATERIÁL.3	Ekvipotenciálna svorkovnica pre doplnkové pospájanie, dopl. materiál	ks	1,000	9,90		9,90
10	K	MONTÁŽ.10	Montáž - zásuvka, zapustená 230V/16, IP20	ks	40,000	8,42		336,80
11	M	MATERIÁL.7	Jednoduchá zásuvka, zapustená, 230V, 16A, IP20	ks	40,000	4,72		188,80
12	M	MATERIÁL.8	Jednorámček	ks	34,000	1,44		48,96
13	M	MATERIÁL.9	Dvojrámček	ks	4,000	2,28		9,12
14	M	MATERIÁL.10	Štvorrámček	ks	2,000	5,98		11,96
15	K	MONTÁŽ.11	Montáž - zásuvka, polozapustená 230V/16, IP44	ks	3,000	8,42		25,26
16	M	MATERIÁL.11	Jednoduchá zásuvka, zapustená, 230V, 16A, IP44	ks	3,000	7,76		23,28
17	M	MATERIÁL.8	Jednorámček	ks	3,000	1,44		4,32
18	K	MONTÁŽ.12	Montáž - dátová zásuvka, zapustená, CAT5E, RJ45	ks	2,000	8,42		16,84
19	M	MATERIÁL.12	Dátová zásuvka, zapustená, CAT5, dvojité RJ45	ks	2,000	7,88		15,76
20	K	MONTÁŽ.13	Montáž - zásuvka TV	ks	2,000	8,42		16,84
21	M	MATERIÁL.13	Zásuvka TV, zapustená	ks	2,000	27,49		54,98
22	K	MONTÁŽ.14	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	7,26		7,26
23	M	MATERIÁL.14	Spínač č. 1, 230V/10A, IP20, zapustený	ks	12,000	3,06		36,72
24	M	MATERIÁL.8	Jednorámček	ks	12,000	1,44		17,28
25	K	MONTÁŽ.15	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač - radenie 5	ks	10,000	7,76		77,60
26	M	MATERIÁL.15	Prepínač sériový č.5, 230V/10A, IP20, zapustený	ks	10,000	14,94		149,40
27	M	MATERIÁL.8	Jednorámček	ks	10,000	1,44		14,40
28	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 20, vrátane zapojenia	ks	4,000	9,75		39,00
29	M	345330002970.S	Prepínač pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 6, IP20	ks	4,000	11,40		45,60
30	M	MATERIÁL.00	Dvojrámček	ks	4,000	6,35		25,40
31	K	MONTÁŽ.16	Zapojenie LED svietidla	ks	42,000	9,58		402,36
32	K	MONTÁŽ.17	Montáž - Svietidlo LED	ks	42,000	18,40		772,80
33	M	MATERIÁL.16	Svietidlo LED panel s rámčekom, 600x600, UGR, 40W, IP20, 4000lm	ks	42,000	45,45		1 908,90
34	K	MONTÁŽ.17	Montáž - Svietidlo LED	ks	16,000	18,40		294,40
35	M	MATERIÁL.17	Svietidlo LED Stropné, 14W, IP44	ks	16,000	19,84		317,44
36	K	MONTÁŽ.18	Zapojenie núdzové svietidla	ks	11,000	9,58		105,38
37	K	MONTÁŽ.19	Montáž - núdzové osvetlenie	ks	11,000	18,40		202,40
38	M	MATERIÁL.18	Núdzové svietidlo, IP20, 230VAC, 3,15kW s piktogramom	ks	11,000	39,91		439,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D2			Ostatné				1 586,97
39	K	DP	Nešpecifikované práce	h	8,000	17,25	138,00
40	K	KS	Kusová skúška rozvádzača	ks	2,000	86,25	172,50
41	K	MP	Mimostavenisková preprava	%	2,500	97,98	244,95
42	K	PD	Projektová dokumentácia - skutočné prevedenie	ks	1,000	408,54	408,54
43	K	PM	Podružný materiál	%	1,500	87,34	131,01
44	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,500	178,48	267,72
45	K	RS	Revízná správa	ks	1,000	224,25	224,25